



sociaal woonproject KANVAZ Aarschot

biobased en geobased materiaal voor 20 nieuwe kleinschalige woningen

Bart BLANCQUAERT

VOORSTELLING SPREKER

Bart Blancquaert is bestuurder van HASA architecten en een gedreven ingenieur-architect, afgestudeerd aan de KU Leuven in 2003. Sinds 2014 leidt hij het bureau samen met vennote Sarah Flebus. HASA architecten is actief in diverse domeinen zoals onderwijs- en zorggebouwen, woningbouw en kantoren. Het team van 15 voornamelijk (ingenieur-)architecten werkt aan projecten variërend van stedenbouwkundige studies tot interieurontwerp. Daarbij willen ze maatwerk leveren dat voldoet aan de specifieke behoeften van hun opdrachtgevers. Door een integrale ontwerpbenadering met een focus op duurzaamheid, zetten ze in op gebouwen die zowel een meerwaarde bieden voor hun gebruikers als voor hun omgeving.

Bart zal in zijn presentatie een concreet voorbeeld geven van hoe bio- en geo-based materialen kunnen worden toegepast in sociale woningbouw. Hij deelt zijn ervaringen uit het ontwerpproces van het woonproject in Aarschot voor sociale woonmaatschappij Kanvaz. Daarbij gaat hij in op het keuzeproces van de materialen en bespreekt de mogelijke financiële impact.



DOELSTELLINGEN VAN DE PRESENTATIE

- een voorbeeld geven van hoe bio- en geo-based materialen toegepast kunnen worden in een sociaal woonproject
- toelichting geven over het ontwerpmatig keuzeproces materialen
- een idee geven van de mogelijke financiële impact van bio- en geobased materiaal



INHOUDSTAFEL

- I. voorstelling project
- II. materiaalgebruik meergezinswoningen
- III. materiaalgebruik grondgebonden woningen
- IV. analyse kosten biobased en geobased materiaalgebruik



I. voorstelling project

kleinschalig wonen in het groen



I. VOORSTELLING PROJECT



hasa architecten



BAS
human architecture & urban
design



I. VOORSTELLING PROJECT: SITUERING



I. VOORSTELLING PROJECT: SITE

- terrein helt af richting Mottebeek
- 2 woontypologiën opgelegd in RUP
- gegroepeerd op zuidoosten terrein
- waardevol groen behouden (permacultuur)
- publieke groene ruimte
(boomgaard, wadi, moestuin)
- 1 autoluwe parkweg als ontsluiting
- groen pleintje als beëindiging parkweg



I. VOORSTELLING PROJECT: MEERGEZINSWONINGEN



zicht bij binnenkomen site



I. VOORSTELLING PROJECT: MEERGEZINSWONINGEN

- 2 bouwlagen
- 10 woningen
- 2 slaapkamers
- kleinschalig: 69 m² netto
- massiefbouw
- gemeenschappelijke circulatie in de buitenruimte (binnenkoer)

nivo 0



I. VOORSTELLING PROJECT: MEERGEZINSWONINGEN

nivo 1



I. VOORSTELLING PROJECT: MEERGEZINSWONINGEN



zicht op ingang naar binnenkoer



I. VOORSTELLING PROJECT: GRONDGEBONDEN WONINGEN



zicht op woningen rond plein



I. VOORSTELLING PROJECT: GRONDGEBONDEN WONINGEN



I. VOORSTELLING PROJECT: GRONDGEBONDEN WONINGEN

- 1 bouwlaag
- 10 woningen
- kleinschalig: 42 m² netto
- hybride studio-1 slaapkamer
- houtskeletbouw
- demontabel (nabij Mottebeek)



I. VOORSTELLING PROJECT: GRONDGEBONDEN WONINGEN



zicht op publieke groenzone achter de woningen



I. VOORSTELLING PROJECT: OPROEP INNOVATIEVE PROJECTEN

reeds voorzien

- autoluw
- kleinschalig wonen
- biodivers
- energieneutraal
- hemelwaterneutraal

bijkomende subsidie

- gedeeld BEO-veld
- opwekking eigen energie
- energiedelen
- circulair
- biobased




II. materiaalgebruik meergezinswoningen

bio- en geobased materiaal bij massiefbouw



II. MATERIAALGEBRUIK MEERGEZINSWONINGEN: GEVELS

basisvoorbeeld: klassieke materialen




Component(en)					
EXT	C1		Wand - buitenafwerking Bekleding Stenen Keramisch (210x65x50 mm) Gelegd in cementmortel Nieuw	≥ 60 jaar	$\downarrow 0.065$ m R 0.055 m²K/W
	C2		Wand - buitenafwerking Luchtspouw Niet-geventileerde spouw Luchtlaag (35 mm) $25 \leq d \leq 300$ mm Nieuw	≥ 60 jaar	$\downarrow 0.035$ m R 0.18 m²K/W
	C3		Wand - buitenafwerking Infrastructuur Spouwanken Staal (180 mm - $\varnothing$ 3.5 mm - 4 haken per m²) Voor spouwmuur Nieuw	≥ 60 jaar	#4 stuk n.v.t.
	C4		Wand - buitenafwerking Infrastructuur Isolatieclips PVC (4 clips) Voor spouwmuur Nieuw	≥ 60 jaar	#4 stuk n.v.t.
INT	C5		Wand - buitenafwerking Thermische isolatie Plaat PUR - aluminium cachering (100 mm) Voor spouwmuur Haken en clips toe te voegen Nieuw	≥ 60 jaar	$\downarrow 0.1$ m λ 0.022 W/mK R 4.545 m²K/W
	C6		Buitenwand - dragend Primair deel Isolerende bakstenen Keramisch (288x138x138 mm) Gelegd in cementmortel Nieuw	≥ 60 jaar	$\downarrow 0.138$ m R 0.388 m²K/W
	C7		Wand - binnenaafwerking Bekleding Dikke coating Gipspleister (12 mm) Nieuw	40 jaar	$\downarrow 0.012$ m R 0.023 m²K/W
Totaal					0.35 m U 0.19 W/m²K



II. MATERIAALGEBRUIK MEERGEZINSWONINGEN: GEVELS

optimalisatievoorstellen op basis van TOTEM



II. MATERIAALGEBRUIK MEERGEZINSWONINGEN: GEVELS

score in TOTEM

Zone A - Gevelmuren - PUR

13.29



basisvoorstel

Zone A - Gevelmuren - Cellulose

11.68



Zone A - Gevelmuren - Houtwol - def

12.44





gekozen oplossing




II. MATERIAALGEBRUIK MEERGEZINSWONINGEN: GEVELS

verdere optimalisatie (niet modelleerbaar in TOTEM)




II. MATERIAALGEBRUIK MEERGEZINSWONINGEN: GEVELS

update TOTEM bij gebruik van leemsteen



II. MATERIAALGEBRUIK MEERGEZINSWONINGEN: DAKEN

Basisvoorstel: klassiek plat dak (EPDM + PIR)




Component(en)					
EXT	C1	Dakafwerking Bekleding - horizontale vlakken Dichtingsfolie EPDM (1.2 mm) Gedeeltelijk gelijmd Nieuw	30 Jaar	↓ 0.0012 m	R 0.005 m²K/W
	C2	Dakafwerking Thermische Isolatie - horizontale vlakken Plaat PUR - gebitumineerd en mineraal gecoat glasvlies (120 mm) Gedeeltelijk gelijmd Op betonnen dakvloer, dakplaten of bitumineuze folie Nieuw	≥ 60 Jaar	↓ 0.12 m λ 0.026 W/mK	R 4.615 m²K/W
	C3	Dakafwerking Dampscherm Dichtingsfolie Bitumen - glasvezelversterkt (3 mm) Losliggend Nieuw	≥ 60 Jaar	↓ 0.003 m	R 0.013 m²K/W
	C4	Dakafwerking Afschot Dekvloer Cement (gemiddeld 50 mm) Nieuw	≥ 60 Jaar	↓ 0.05 m	R 0.037 m²K/W
	C5	Meerdere toepassingen Druklaag Ter plaatse gestort Gewapend beton (50 mm) Voor voorgespannen betonnen welfsels Nieuw	≥ 60 Jaar	↓ 0.05 m	R 0.029 m²K/W
	C6	Meerdere toepassingen Plaat Welfsels Voorgespannen beton (200 mm) Nieuw	≥ 60 Jaar	↓ 0.2 m	R 0.15 m²K/W
	C7	Plafondafwerking Bekleding Dikke coating Gipspleister (10 mm) Nieuw	40 Jaar	↓ 0.01 m	R 0.019 m²K/W
INT	Totaal			0.4342 m	U 0.2 W/m²K



II. MATERIAALGEBRUIK MEERGEZINSWONINGEN: DAKEN

optimalisatievoorstellen op basis van TOTEM




II. MATERIAALGEBRUIK MEERGEZINSWONINGEN: DAKEN



verdere optimalisatie

A: Dak (47 cm)

- 10 mm witte dakdichting
- 120 mm PIR dakisolatieplaten (EPB)
- mm dampscherm
- var mm hellingschape + technieken
- 300 mm vloerplaat in geopolymer beton (STAB)
- 10 mm binnenbepleistering



ZONE A:
PLAT DAK / AFDEK VERDIEPING V+01




II. MATERIAALGEBRUIK MEERGEZINSWONINGEN: VLOEREN


samenstelling ifv demonteerbaarheid
overstap van natte naar droge afwerking

A: Vloer V+01 (51 cm)

- 15 mm vloerbekleding
- 10 mm lastverdelende gipsvezelplaat
- 25 mm gefreesde gipsvezelplaten + vloerverwarming
- 10 mm akoestische matten (2x5mm)
- 50 mm XPS vloerisolatieplaten (EPB)
- 100 mm droge egalisatiekorrels + technieken
- 300 mm vloerplaat in geopolymeer beton (STAB)
- 10 mm binnenbepleistering



ZONE A:
VLOER VERDIEPING V+01 / AFDEK GELIJKVLOERS V+00



droog afwerkingssysteem met ingewerkte vloerverwarming




III. materiaalgebruik grondgebonden woningen bio- en geobased materiaal bij houtskeletbouw





III. MATERIAALGEBRUIK GRONDGEBONDEN WONINGEN: GEVELS

optimalisatievoorstellen op basis van TOTEM




III. MATERIAALGEBRUIK GRONDGEBONDEN WONINGEN: GEVELS

uiteindelijke samenstelling



III. MATERIAALGEBRUIK GRONDGEBONDEN WONINGEN: DAKEN

basisvoorstel: klassiek plat dak (EPDM + PIR)




Component(en)				
EXT	C1	Dakafwerking Bekleding - horizontale vlakken		
		∞ Dichtingsfolie Polymeerbitumen (7 mm) Gedeeltelijk gelast		
		Nieuw	≥ 60 jaar	↓ 0.007 m
				R 0.03 m²K/W
	C2	Dakafwerking Thermische isolatie - horizontale vlakken		
		∞ Plaat PUR - gebitumineerd en mineraal gecoat glasvlies (120 mm) Gedeeltelijk gelijmd Op betonnen dakvloer, dakplaten of bitumineuze folie		
		Nieuw	≥ 60 jaar	↓ 0.12 m
			λ 0.026 W/mK	R 4.615 m²K/W
	C3	Dakafwerking Dampscherm		
		∞ Dichtingsfolie PP - LDPE (0.22 mm) Geniet		
		Nieuw	≥ 60 jaar	↓ 0.00022 m
				n.v.t.
	C4	Dakafwerking Draagstructuur		
		∞ Plaat OSB (15 mm) Geschroefd		
		Nieuw	≥ 60 jaar	↓ 0.015 m
				R 0.115 m²K/W
	C5	Dakafwerking Afschot		
		∞ Profielen Naaldhout (gemiddeld 50 mm - h.o.h. 400 mm) Genageld Belgische mix		
		Nieuw	≥ 60 jaar	↓ 0.05 m
				n.v.t.
	C6	Samengestelde laag		
				R 0.2 m²K/W
	a. 22%	Plat dak Draagstructuur		
		∞ Balken en dwarsbalken LVL (75x230 mm - h.o.h. 400 mm) Genageld		
INT		Nieuw	≥ 60 jaar	↓ 0.23 m
	b. 78%	Plat dak Luchtspouw		
		∞ Niet-geventileerde spouw Luchtlaag (230 mm) 15 ≤ d ≤ 300 mm		
		Nieuw	≥ 60 jaar	↓ 0.23 m
	C7	Plafondafwerking Bekleding		
		∞ Plaat Gipspleister (12.5 mm) Geschroefd Inclusief voegmiddel		
		Nieuw	30 jaar	↓ 0.0125 m
				R 0.05 m²K/W
	C8	Plafondafwerking Behandeling van de bekleding		
		∞ Filmcoating Acrylverf Op gipsplaat		
		Nieuw	10 jaar	↓ 0.000105 m
				n.v.t.
Totaal			0.434825 m	U 0.19 W/m²K



III. MATERIAALGEBRUIK GRONDGEBONDEN WONINGEN: DAKEN

optimalisatievoorstellen op basis van TOTEM




III. MATERIAALGEBRUIK GRONDGEBONDEN WONINGEN: DAKEN


uiteindelijke samenstelling

B: Dak (42 cm)

- 10 mm witte dakdichting
- 120 mm PIR dakisolatie (EPB)
- mm dampscreen
- 18 mm houtvezel-stabiliteitspanelen
- var mm hellingsspiën
- 15 mm multiplex platen
- 230 mm houtconstructie (STAB)
(geschaafd, zichtbaar)



ZONE B:
PLAT DAK / AFDEK GELIJKVLOERS V+00





IV. kostenanalyse



bouwkostimpact van bio- en geobased materiaal





IV. KOSTENANALYSE: GEVELS



IV. KOSTENANALYSE: DAKEN



IV. KOSTENANALYSE: GLOBAAL



TE ONTHOUDEN VAN DE PRESENTATIE

- klassiek gebruikte opbouwen zijn vrij eenvoudig biobased te maken
- TOTEM is een goed hulpmiddel, maar niet alle biobased materiaal reeds beschikbaar in database
- op de bouwkost van het volledige gebouw is de meerkost van biobased materiaal voor dit project alvast beperkt



CONTACT

Bart BLANCQUAERT

ir-architect bestuurder

015 611 306

bart@hasa.be

HASA architecten

www.hasa.be

hasa | architecten

